




CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - ANEXO A1




1 PLANTA BAIXA/SUBESTAÇÃO 01  
ESC. 1/75




2 PLANTA COBERTURA/SUBESTAÇÃO 01  
ESC. 1/75




3 CORTE AA/SUBESTAÇÃO 01  
ESC. 1/75




4 CORTE BB/SUBESTAÇÃO 01  
ESC. 1/75




5 VISTA 02/SUBESTAÇÃO 01  
ESC. 1/75



6 VISTA 04/SUBESTAÇÃO 01  
ESC. 1/75



7 VISTA 03/SUBESTAÇÃO 01  
ESC. 1/75



8 VISTA 01/SUBESTAÇÃO 01  
ESC. 1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS				
REF.	DESCRIÇÃO	QUANT.	VÃO	PEITOR.
P1	ABRIR DUAS FOLHA COM VENEZIANA DE ALUMÍNIO PRETO.	03	1,80x2,10	
P2	ABRIR COM VENEZIANA DE ALUMÍNIO PRETO.	01	1,00x2,10	
J1	VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E TELA FIXA, MALHA DE 13mmx13mm.	01	4,13x0,60	0,60
J2	VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E TELA FIXA, MALHA DE 13mmx13mm.	05	1,20x1,20	0,60
J3	VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E TELA FIXA, MALHA DE 13mmx13mm.	01	0,83x0,60	0,60
J4	VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E TELA FIXA, MALHA DE 13mmx13mm.	01	1,93x1,70	0,60
J5	VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E TELA FIXA, MALHA DE 13mmx13mm.	01	2,45x0,60	0,60
J6	VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E TELA FIXA, MALHA DE 13mmx13mm.	01	2,95x0,60	0,60
J7	VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E TELA FIXA, MALHA DE 13mmx13mm.	02	2,10x0,60	0,60
J8	VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E TELA FIXA, MALHA DE 13mmx13mm.	01	1,95x0,60	0,60
J9	VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E TELA FIXA, MALHA DE 13mmx13mm.	01	1,80x1,20	0,60

QUADRO DE ÁREA	
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO	97,26m²

- ☐ PISO:  
1-PISO DE KORODUR POLIDO.
- ☐ PAREDE:  
1-PINTURA EM TINTA ACRÍLICA  
FOSCO; NA COR BRANCO.
- ☐ TETO:  
1-EMASSAMENTO, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA  
FOSCO; NA COR BRANCO.
- ☐ RODAPÉ:  
1-KORODUR POLIDO COM ALTURA DE 7cm.
- NOTAS:  
1-LAJE E TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA.

OBSERVAÇÕES:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CLIENTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO.

PROJETO: PROJETO PARA MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO EXPANSÃO DA UENF, SITUADA NA AVENIDA ALBERTO LAMEGO,2000 - PARQUE CALIFÓRNIA, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.

ASSUNTO:PLANTA BAIXA, CORTE, COBERTURA E VISTAS DA SUBESTAÇÃO 01.

ESCALA: INDICADA DESENHO: DANIEL N.O.MEDEIROS FREITAS

ARQUITETOS: LUCIANO BARRETO DANIEL N.O.MEDEIROS FREITAS DATA: 2013 P- Nº: 01/01