


01 PLANTA BAIXA TÉRREC
ESC. 1/75



02 PLANTA BAIXA 1º PAVIMENT
ESC. 1/75

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO TERRENO	925,00m²
ÁREA DE CONSTRUÇÃO PAV. TÉRREO	611,27m²
ÁREA DE CONSTRUÇÃO DO 1º PAV.	611,27m²
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO	1.222,54m²

- NOTAS:
- OS BANHEIROS TERÃO DIVISÓRIAS E BANCADAS EM MARMORE BRANCO RAJADO.
 - TODAS AS PAREDES DE GESSO ACARTONADO TERÃO RODAPÉ EM PVC NA COR CINZA COM ALTURA DE 7cm.
 - AS ESCADAS SERÃO REVESTIDAS COM KORODUR POLIDO.
 - NA COPA, PARTE SUPERIOR DA BANCADA TERÁ UMA FAIXA DE 0,65m DE ALTURA DE REVESTIMENTO BRANCO 15x15cm.
 - TODAS AS LOUÇAS DOS BANHEIROS SERÃO NA COR BRANCA.
 - TODAS AS CUBAS SERÃO EM AÇO INOXIDÁVEL.
 - TODAS AS BANCADAS TERÃO ESPELHO EM GRANTO DE 15cm ALTUR.
 - NESTA ETAPA DE COMPLEMENTO DO PRÉDIO SERÃO EXECUTADOS I SEGUINTE SERVIÇOS:
Divisórias internas;
Pisos, acabamentos e revestimentos;
- LEGENDA:
- PISO: 1-PISO DE KORODUR POLIDO.
 - PAREDE: 1-EMASSAMENTO, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA/ FOSCO, NA COR BRANCO.
 - TETO: 1-EMASSAMENTO, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA/ FOSCO, NA COR BRANCO.
 - RODAPÉ: 1- KORODUR POLIDO COM ALTURA DE 7cm.